Arco di Trento, ripavimentata passeggiata al castello

Autore : Redazione

Data : 21 Febbraio 2018

Grazie al progetto voluto dal Comune, la ripavimentazione dell'ultimo tratto della passeggiata che conduce al Castello è stata completata con l'aiuto di un elicottero

Riceviamo e pubblichiamo.

D'ora in poi raggiungere il castello medievale che svetta su Arco di Trento sarà ancora più facile e piacevole. Infatti, in soli quattro giorni di lavoro, il progetto del Comune trentino di vedere ripavimentata la passeggiata che conduce attraverso decine di ulivi al castello medievale è stato completato.

Una celerità dei lavori resa possibile anche dall'utilizzo di un elicottero, che ha coadiuvato gli operai al lavoro trasportando le botti di calcestruzzo miscelato con LevoFloor sul luogo della posa, altrimenti impossibile da raggiungere con l'utilizzo dei mezzi da cantiere tradizionali.

Precedentemente ricoperto di ghiaia, il tratto appena ripavimentato copre una superficie di 600 m2, per

una lunghezza totale di circa 200 metri e uno spessore di 10 cm del prodotto LevoFloor Levocell di Ruredil, azienda specializzata da oltre 60 anni nello sviluppo di soluzioni per l'edilizia tecnologicamente all'avanguardia.

L'impiego del sistema di pavimentazione LevoFloor Levocell ha permesso inoltre di rispettare le richieste della sovrintendenza, garantendo le funzionalità e resistenza del calcestruzzo, e al tempo stesso un aspetto estremamente naturale, che si sposa perfettamente con i parametri cromatici del tratto preesistente della passeggiata, già realizzato con il medesimo prodotto.

Il sistema a ghiaia a vista sviluppato da Ruredil unisce infatti resistenze meccaniche importanti (RcK ? 35 Mpa) a un aspetto naturale dato dalla messa a giorno dell’inerte scelto, dando così l’effetto di una pavimentazione a ghiaia, ma con resistenze da calcestruzzo. Per questa specifica applicazione è stato utilizzato il prodotto LevoFloor Concentrato Neutro con dell’ossido giallo per uniformare la colorazione del tratto posato negli anni precedenti.

Scheda cantiere
Oggetto: ripavimentazione passeggiata del castello
Località: Arco di Trento
Committente: Comune di Arco di Trento
Direzione e progettazione dei lavori: P.to Edile Augusto Ricci
Impresa: Fratelli Petri (TN)
Posatore: Lithos Pav di Leone Savino (BA)
Prodotti utilizzati: LevoFloor Concentrato Neutro – Disattivante DLF WR 01 Blu

LevoFloor Levocell è un sistema di pavimentazione che permette di lavorare con fantasia e creatività utilizzando gli aggregati naturali presenti nelle proprie zone di lavoro, con semplicità e praticità. Con LevoFloor Levocell è possibile realizzare pavimentazioni carrabili e non, nel settore pubblico e privato, dall'effetto "terra" naturale a quello più elaborato tipo “mosaico”, tutto nel rispetto delle normative vigenti UNI EN206-1.

L'aggiunta di LevoFloor Concentrato al normale calcestruzzo, messo poi semplicemente in opera come qualsiasi calcestruzzo per reti viarie e poi disattivato, si trasforma in un materiale dalle caratteristiche prestazionali ed architettoniche tali da integrare nell'ambiente qualunque tipo di pavimentazione pedonale o carrabile.

Questo procedimento, ormai apprezzato dagli urbanisti, dagli studi tecnici di progettazione e dagli esperti della rete viaria, si integra perfettamente anche nel settore della proprietà privata nella versione LevoFloor Base. Il miglior compromesso tra prezzo, estetica, durabilità, rispetto ad ogni altro pavimento presente sul mercato.